

**DEVIS
CONSTRUCTION
EXTENSION 20 M2**

Devis extension pour le lot plâtrerie

Fourniture et pose Faux plafond, BA13 sur rails	m ²	19,60	42,50	833,00
Fourniture et pose laine de verre 160mm en plafond, R=4	m ²	19,60	15,30	299,88
Pose de doublage des murs extérieurs, BA13 sur rails + laine de verre 120mm Acoustiplus 0.32, R=3.75 de marque Knauf	m ²	25,00	49,30	1 232,50
Habillage vélux	U	2,00	85,00	170,00
Fourniture et pose de BA13 collé en murs intérieurs	m ²	8,00	20,00	160,00
Fourniture et pose de grille sur doublage côté garage	U	2,00	25,00	50,00
Ratissage murs et plafonds - 2 passes d'enduit + ponçage et 1 couche de peinture blanc mat	m ²	55,00	26,00	1 430,00
TOTAL HT				4175,38
TVA 20%				835,08
DEVIS TOTAL TTC	euros			5010,46

Conditions de règlement du présent devis :

- 30 % au démarrage des travaux
- 30% à 60% d'avancement des travaux
- 20% à 80% d'avancement des travaux
- 20% à la fin des travaux