

DEVIS

N° devis	Date	Code client
EXEMPLE	02/05/2019	CL0122

DEVIS EXTENSION MAISON

Electricité

E-mail : devis.extension@sarl.exemple.fr

Mode de paiement : Chèque

Date de validité du devis : juin 2019

Description des travaux	Quantité	Prix HT	Tx TVA	Total TTC
<u>Le présent devis est établi fournitures et pose</u>				
<u>dans l'extension d'une maison de 20 m2</u>				
Alimentation velux + volet (interrupteur fourni par le menuisier)	4,00	70,00	20,00	336,00
Va et vient pour 2 points lumineux	1,00	65,00	20,00	78,00
Permutateur 3 inter pour un point lumineux	1,00	100,00	20,00	120,00
Simple allumage pour un hublot extérieur	1,00	85,00	20,00	102,00
Prise plexo extérieur	2,00	80,00	20,00	192,00
Tirage de ligne par le garage	5,00	20,00	10,00	110,00
Prise 16A	11,00	65,00	20,00	858,00
Prise 20A four, lave-vaisselle	2,00	70,00	20,00	168,00
Prise 32A+T	1,00	90,00	20,00	108,00
Alimentation sur interrupteur pour éclairage sur sous meuble	1,00	70,00	20,00	84,00
Remplacement de 2 inter + 2 prise dans le garage	4,00	20,00	10,00	88,00
Suppression de l'éclairage extérieur existant	1,00	15,00	10,00	16,50
Ajout différentiels et disjoncteurs dans le tableau électrique	1,00	350,00	10,00	385,00

DEVIS		
N° devis	Date	Code client
EXEMPLE	02/05/2019	CL0122

DEVIS EXTENSION MAISON

Electricité

E-mail : devis.extension@sarl.exemple.fr

Mode de paiement : Chèque

Date de validité du devis : juin 2019

Description des travaux	Quantité	Prix HT	Tx TVA	Total TTC
Réhausse pour conduis de chaudière	1,00	80,00	10,00	88,00
Arrivée de gaz avec vanne d'arrêt pour plaque de cuisson	1,00	160,00	20,00	192,00
Vidange / remise en service de l'installation de chauffage	1,00	60,00	10,00	66,00
Alimentation départ / retour pour les radiateurs	2,00	280,00	20,00	672,00
Piquage sur le réseau de chauffage	1,00	150,00	10,00	165,00
Ensemble corps tête thermostatique + té de retour	2,00	75,00	20,00	180,00
Alimentation EF/EC + évacuation cuisine	1,00	280,00	20,00	336,00
Alimentation EF + évacuation lave-vaisselle	1,00	150,00	20,00	180,00
Alimentation EF + Robinet extérieur	1,00	160,00	20,00	192,00
Radiateur verticaux soprano façade lisse 2000x400x21	2,00	545,00	20,00	1 308,00
Suppression de la pompe de relevage + ajout évacuation	1,00	50,00	10,00	55,00
	1,00			

Le matériel est placé sous réserve de propriété

Les acomptes seront constitués ainsi:

30% à la signature, 30%, 20% à l'avancement, 20% à la réception du chantier

% TVA	Base	Montant TVA	Total HT	Total TVA	Total TTC
20,00	4 255,00	851,00	5 140,00	939,50	6 079,50
10,00	885,00	88,50			

Net à payer
6 079,50 €

Cachet et signature précédés de BON POUR ACCORD
