

# Devis travaux rénovation chambre

Désignation des travaux	Prix des travaux	
<b>TRAVAUX RENOVATION CHAMBRE 1 DE 10 M2</b>		
<b>PLAFOND</b> Ponçage, dépoussiérage, rebouchage 2 couches de peinture en finition	<b>Sous-total PLAFOND</b>	<b>287,24</b>
<b>MURS</b> Solution papier peint : - révision d'enduit, rebouchage, ponçage. - façon de tapissage, compris toutes découpes et colles.  papier peint non fourni, prévoir 9 rouleaux  Pas de détapissage de prévu	<b>Sous-total MURS</b>	<b>782,25</b>
<b>2 PORTES</b> Ponçage à sec et dépoussiérage. Masticage en révision et ponçage à sec. 2 couches de peinture en finition.	<b>Sous-total 2 PORTES</b>	<b>151,80</b>
<b>SOL</b> Ragraéage des surfaces (13€HT/m²) Pose de revêtement collé en plein Fourniture revêtement de sol en lames PVC type Liberty Home de chez UDIREV (20,7€HT/m²)	<b>Sous-total SOL</b>	<b>731,34</b>
	<b><u>Total CHAMBRE 1</u></b>	<b><u>1 952,63</u></b>
<b>TRAVAUX RENOVATION CHAMBRE 2 DE 9 M2</b>		
<b>PLAFOND</b> Ponçage, dépoussiérage, rebouchage 2 couches de peinture en finition Option "entoilage" non comprise Plus value : 200 €HT revêtement de sol en lames PVC type Liberty Home de chez UDIREV (20,7€HT/m²)	<b>Sous-total PLAFOND</b>	<b>271,12</b>
<b>MURS</b> Solution papier peint : - révision d'enduit, rebouchage, ponçage. - façon de tapissage, compris toutes découpes et colles.  papier peint non fourni, prévoir 8 rouleaux  Pas de détapissage de prévu papier peint non fourni	<b>Sous-total MURS</b>	<b>701,40</b>
<b>1 PORTE</b> Ponçage à sec et dépoussiérage. Masticage en révision et ponçage à sec. 2 couches de peinture en finition.	<b>Sous-total 1 PORTE</b>	<b>75,24</b>
<b>SOL</b> Ragraéage des surfaces (13€HT/m²) Pose de revêtement collé en plein	<b>Sous-total SOL</b>	<b>687,02</b>
	<b><u>Total CHAMBRE 2</u></b>	<b><u>1 734,78</u></b>